概算見積書

〒

発行日　6 年　6 月　1 日　1 / 1頁

株式会社 クロスロード小山

上　様

230-0071 横浜市鶴見区駒岡5-14-3
TEL045(575)3872 FAX045(581)6360
URL：http://www.crossload.co.jp

お客様名

入庫日　　年　　月　　日　出庫日　　年　　月　　日

☆We are Making Car Life ☆
[月曜日は定休日です]

登録番号／	登録日／　年　月　日
メーカー／スバル	年　式／　年　月
車　名／ WRX S4	型式類別／19818-2001
型　式／ 3BA-VAG	次回車検日／　年　月　日
原動機／ FA20	区分／ｱﾗｲﾒﾝﾄ　伝票番号／06518
車台番号／VAG	担当者／ﾒｶﾆｯｸ
前回走行距離／	今回走行距離／

作業・部品名		技術料	数量	単価	部品金額
4輪ﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ					
調整理由・症状等					
・左流れ					
・ｽﾃｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ位置ずれ(左1～2′)					
・ﾀｲﾔ交換後も変化なし					

車両状態確認　ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ	点検	2,000			
4輪ﾎｲｰﾙｱﾗｲﾒﾝﾄ診断	測定	6,000			
・Frｷｬﾝﾊﾞｰ左右差有　左流れ方向					
・Frﾄｰｲﾝ過大					

ﾌﾛﾝﾄ左右ｱﾗｲﾒﾝﾄ	調整	16,000			
ﾌﾛﾝﾄｷｬﾝﾊﾞｰ　ｽﾄﾗｯﾄ⇔ﾅｯｸﾙ間偏芯ｶﾑﾎﾞﾙﾄ	調整				
ﾌﾛﾝﾄﾄｰ　ﾀｲﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	調整				

ﾘﾔ左右ｱﾗｲﾒﾝﾄ	調整	8,000			
ﾘﾔﾄｰ　ﾗﾃﾗﾙﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ偏芯ｶﾑﾎﾞﾙﾄ	調整				

ｱﾗｲﾒﾝﾄ測定・調整値詳細は別紙です。					
調整後ﾛｰﾄﾞﾃｽﾄ(市街地)では左流れ症状の					
改善を確認しました。					
高速道でのﾃｽﾄはお願いいたします。					
技術料計		32,000	部品計		
			整備費小計		32,000

重量税	
自賠責保険料	
印紙代	
代行手数料	
テスター代	
諸費用合計	

整備費小計 ▶	32,000
消費税 ▶	3,200
整備費合計 ▶	35,200
諸費用計 ▶	
預り金 ▶	
お見積金額 ▶	¥35,200

お振り込みは下記へお願い致します
横浜信用金庫 駒岡支店 (普)００４４０２１ 口座名義 カ)クロスロードコヤマ